

**DADOS DO PROPONENTE**

|                   |  |                 |            |
|-------------------|--|-----------------|------------|
| <b>Obra:</b>      | Construção de passeios em diversas ruas no município | <b>Data:</b>    | 22/08/2018 |
| <b>Município:</b> | Fortuna de Minas / MG                                | <b>Revisão:</b> | 0          |
| <b>Endereço:</b>  | Diversas ruas no município                           |                 |            |

**COMPOSIÇÕES**

|                 |   |               |    |
|-----------------|---|---------------|----|
| <b>COMP. 1:</b> | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | <b>UNID.:</b> | M2 |
|-----------------|---|---------------|----|

**COMPOSIÇÃO DE ORIGEM:**

| CÓDIGO      | FONTE | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO                                     | UNID. |
|-------------|-------|---|-------|
| TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2    |

| CÓDIGO                              | FONTE            | DESCRIÇÃO   | UNID. | COEF.   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|------------------|---|-------|---------|-------------|-------------|
| SETOP: 55500.1.7<br>SINAPI: 91277   | SETOP/<br>SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | H     | 0,12000 | R\$ 5,20    | R\$ 0,62    |
| SETOP: MAO-AJD-040<br>SINAPI: 88316 | SETOP/<br>SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 0,12000 | R\$ 13,77   | R\$ 1,65    |
| SETOP: MAO-OFC-075<br>SINAPI: 88309 | SETOP/<br>SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 0,02600 | R\$ 19,47   | R\$ 0,51    |

|                             |  |  |  |  |  |                 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL UNITÁRIO</b> |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2,78</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|