

DADOS DO PROPONENTE

Obra:	Reforma do Velório Municipal	Data base:	SINAPI - MG - 06/2018 - NÃO DESONERADO SETOP - CENTRAL - 04/2018 - SEM DESONERAÇÃO		
Município:	Fortuna de Minas / MG	Revisão:	1	BDI Serviços:	23,03%
Endereço:	Praça Santa Cruz, S/N	Data:	12/11/2018	BDI Insumos:	14,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0				SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	SINAPI	SERVIÇO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	321,47	R\$ 395,50	R\$ 482,21	R\$ 593,25
1.2	97622	SINAPI	SERVIÇO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,14	36,39	R\$ 44,77	R\$ 259,82	R\$ 319,66
1.3	97644	SINAPI	SERVIÇO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	6,11	R\$ 7,52	R\$ 23,10	R\$ 28,43
SUBTOTAL DO ITEM 1.0									R\$ 765,13	R\$ 941,34
2.0				MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	94319	SINAPI	SERVIÇO	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,08	34,53	R\$ 42,48	R\$ 175,41	R\$ 215,80
SUBTOTAL DO ITEM 2.0									R\$ 175,41	R\$ 215,80
3.0				PAREDES E PAINÉIS						
3.1	87453	SINAPI	SERVIÇO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,42	36,00	R\$ 44,29	R\$ 303,12	R\$ 372,92
SUBTOTAL DO ITEM 3.0									R\$ 303,12	R\$ 372,92
4.0				ESQUADRIAS						
4.1	73933/4	SINAPI	SERVIÇO	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	12,60	516,65	R\$ 635,63	R\$ 6.509,79	R\$ 8.008,94
4.2	84862	SINAPI	SERVIÇO	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	4,64	206,24	R\$ 253,74	R\$ 956,95	R\$ 1.177,35
4.3	74072/3	SINAPI	SERVIÇO	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	5,28	73,41	R\$ 90,32	R\$ 387,60	R\$ 476,89
SUBTOTAL DO ITEM 4.0									R\$ 7.854,34	R\$ 9.663,18
5.0				COBERTURA						
5.1	92604	SINAPI	SERVIÇO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	472,08	R\$ 580,80	R\$ 9.441,60	R\$ 11.616,00
5.2	92580	SINAPI	SERVIÇO	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	170,39	28,41	R\$ 34,95	R\$ 4.840,78	R\$ 5.955,13
5.3	94213	SINAPI	SERVIÇO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	170,39	39,36	R\$ 48,42	R\$ 6.706,55	R\$ 8.250,28
SUBTOTAL DO ITEM 5.0									R\$ 20.988,93	R\$ 25.821,41
6.0				FORROS						
6.1	96111	SINAPI	SERVIÇO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	133,05	31,63	R\$ 38,91	R\$ 4.208,37	R\$ 5.176,98
6.2	96121	SINAPI	SERVIÇO	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	93,31	6,63	R\$ 8,16	R\$ 618,65	R\$ 761,41
SUBTOTAL DO ITEM 6.0									R\$ 4.827,02	R\$ 5.938,39
7.0				REVESTIMENTOS						
7.1	87894	SINAPI	SERVIÇO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,16	4,52	R\$ 5,56	R\$ 14,28	R\$ 17,57
7.2	87529	SINAPI	SERVIÇO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,16	24,84	R\$ 30,56	R\$ 78,49	R\$ 96,57
SUBTOTAL DO ITEM 7.0									R\$ 92,77	R\$ 114,14
8.0				PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS						
8.1	68325	SINAPI	SERVIÇO	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1,51	38,42	R\$ 47,27	R\$ 58,01	R\$ 71,38

DADOS DO PROPONENTE

Obra:	Reforma do Velório Municipal	Data base:	SINAPI - MG - 06/2018 - NÃO DESONERADO SETOP - CENTRAL - 04/2018 - SEM DESONERAÇÃO		
Município:	Fortuna de Minas / MG	Revisão:	1	BDI Serviços:	23,03%
Endereço:	Praça Santa Cruz, S/N	Data:	12/11/2018	BDI Insumos:	14,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.2	98689	SINAPI	SERVIÇO	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,00	83,72	R\$ 103,00	R\$ 502,32	R\$ 618,00
8.3	84183	SINAPI	SERVIÇO	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	28,50	78,69	R\$ 96,81	R\$ 2.242,67	R\$ 2.759,09
SUBTOTAL DO ITEM 8.0									R\$ 2.803,00	R\$ 3.448,47

9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
9.1	95751	SINAPI	SERVIÇO	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO EM AÇO MEDIO, CONFORME A NORMA NBR 5624/93, DIÂMETRO NOMINAL 32MM, BARRA COM 3 METROS, COM ROSCA NAS EXTREMIDADES	M	12,00	27,51	R\$ 33,85	R\$ 330,12	R\$ 406,20
9.2	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	CURVA 90° GALVANIZADA DIÂMETRO NOMINAL 32MM	UN.	3,00	R\$ 4,13	R\$ 5,08	R\$ 12,39	R\$ 15,24
9.3	95759	SINAPI	SERVIÇO	LUVA GALVANIZADA DIÂMETRO NOMINAL 32MM	UN	9,00	9,98	R\$ 12,28	R\$ 89,82	R\$ 110,52
9.4	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	ARRUELA E BUCHA GALVANIZADA DIÂMETRO 32MM	UN.	1,00	R\$ 1,61	R\$ 1,98	R\$ 1,61	R\$ 1,98
9.5	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DIÂMETRO 32MM PARA DIÂMETRO 20MM	UN.	2,00	R\$ 3,47	R\$ 4,27	R\$ 6,94	R\$ 8,54
9.6	95797	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 32MM COM TAMPA CEGA, MODELO T, DETALHE A1	UN	1,00	33,86	R\$ 41,66	R\$ 33,86	R\$ 41,66
9.7	95791	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO DIÂMETRO 32MM COM TAMPA CEGA, MODELO LR, DETALHE A11	UN	1,00	29,05	R\$ 35,74	R\$ 29,05	R\$ 35,74
9.8	95749	SINAPI	SERVIÇO	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO EM AÇO MEDIO, CONFORME A NORMA NBR 5624/93, DIÂMETRO NOMINAL 20MM, BARRA COM 3 METROS, COM ROSCA NAS EXTREMIDADES	M	120,00	16,50	R\$ 20,30	R\$ 1.980,00	R\$ 2.436,00
9.9	95795	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM TAMPA CEGA, MODELO T, DETALHE A1	UN	36,00	21,95	R\$ 27,01	R\$ 790,20	R\$ 972,36
9.10	95778	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM SEM TAMPA, MODELO C, DETALHE A2	UN	2,00	18,98	R\$ 23,35	R\$ 37,96	R\$ 46,70
9.11	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM UM INTERRUPTOR SIMPLES E UMA TOMADA 2P+T 10A, MODELO E, DETALHE A3	UN	4,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 70,64	R\$ 86,92
9.12	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM UMA TOMADA 2P+T 10A, MODELO E, DETALHE A4	UN	7,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 123,62	R\$ 152,11
9.13	95795	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM UMA TOMADA 2P+T 10A, MODELO T, DETALHE A5	UN	2,00	21,95	R\$ 27,01	R\$ 43,90	R\$ 54,02
9.14	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM SEM TAMPA, MODELO E, DETALHE A7	UN	16,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 282,56	R\$ 347,68
9.15	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM DOIS INTERRUPTORES PARALELOS, MODELO E, DETALHE A8	UN	2,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 35,32	R\$ 43,46
9.16	95778	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM UMA TOMADA 2P+T 10A, MODELO C	UN	6,00	18,98	R\$ 23,35	R\$ 113,88	R\$ 140,10
9.17	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE DUPLO EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES E DOIS INTERRUPTORES PARALELOS, MODELO E, DETALHE A10	UN	2,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 35,32	R\$ 43,46
9.18	95779	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM TAMPA COM FURO CENTRAL, MODELO E, DETALHE A12	UN	1,00	17,66	R\$ 21,73	R\$ 17,66	R\$ 21,73
9.19	95777	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂMETRO 20MM COM UMA TOMADA 2P+T 10A, MODELO B, DETALHE A13	UN	1,00	18,59	R\$ 22,87	R\$ 18,59	R\$ 22,87
9.20	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	CURVA 45° COM ROSCA GALVANIZADA DIÂMETRO 20	UN.	4,00	R\$ 4,37	R\$ 5,38	R\$ 17,48	R\$ 21,52
9.21	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	CURVA 90° COM ROSCA GALVANIZADA DIÂMETRO 20	UN.	16,00	R\$ 2,56	R\$ 3,15	R\$ 40,96	R\$ 50,40
9.22	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	SEAL TUBO (ELETRODUTO FLEXIVEL PRETO), DIÂMETRO 25MM, COMPRIMENTO 30CM	UN.	1,00	R\$ 4,73	R\$ 5,82	R\$ 4,73	R\$ 5,82
9.23	97599	SINAPI	SERVIÇO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	33,15	R\$ 40,78	R\$ 198,90	R\$ 244,68
9.24	97589	SINAPI	SERVIÇO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	25,21	R\$ 31,02	R\$ 50,42	R\$ 62,04

DADOS DO PROPONENTE

Obra:	Reforma do Velório Municipal	Data base:	SINAPI - MG - 06/2018 - NÃO DESONERADO SETOP - CENTRAL - 04/2018 - SEM DESONERAÇÃO		
Município:	Fortuna de Minas / MG	Revisão:	1	BDI Serviços:	23,03%
Endereço:	Praça Santa Cruz, S/N	Data:	12/11/2018	BDI Insumos:	14,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
9.25	97586	SINAPI	SERVIÇO	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	71,07	R\$ 87,44	R\$ 355,35	R\$ 437,20
9.26	97607	SINAPI	SERVIÇO	LUMINÁRIA DE PAREDE TIPO ARANDELA PARA LÂMPADA ATÉ 20W LED	UN	20,00	86,19	R\$ 106,04	R\$ 1.723,80	R\$ 2.120,80
9.27	74131/4	SINAPI	SERVIÇO	QUADRO DE EMBUTIR 16 MODULOS DIN, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO	UN	1,00	346,86	R\$ 426,74	R\$ 346,86	R\$ 426,74
9.28	96985	SINAPI	SERVIÇO	HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADO, 2,4M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	37,17	R\$ 45,73	R\$ 37,17	R\$ 45,73
9.29	83446	SINAPI	SERVIÇO	CAIXA PARA HASTE DE ATERRAMENTO COM TAMPA, DIAMENTO 30 CM EM PVC.	UN	1,00	136,00	R\$ 167,32	R\$ 136,00	R\$ 167,32
9.30	72259	SINAPI	SERVIÇO	TERMINAL TUBULAR 10MM²	UN	10,00	12,72	R\$ 15,65	R\$ 127,20	R\$ 156,50
9.31	72259	SINAPI	SERVIÇO	TERMINAL TUBULAR 4,0MM²	UN	15,00	12,72	R\$ 15,65	R\$ 190,80	R\$ 234,75
9.32	72259	SINAPI	SERVIÇO	TERMINAL TUBULAR 2,5MM²	UN	15,00	12,72	R\$ 15,65	R\$ 190,80	R\$ 234,75
9.33	72271	SINAPI	SERVIÇO	CONECTOR A PRESSÃO PARA PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 10,0 MMM	UN	4,00	10,26	R\$ 12,62	R\$ 41,04	R\$ 50,48
9.34	91926	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 2,5 MM² - VERMELHO	M	85,00	2,26	R\$ 2,78	R\$ 192,10	R\$ 236,30
9.35	91926	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 2,5 MM² - PRETO	M	170,00	2,26	R\$ 2,78	R\$ 384,20	R\$ 472,60
9.36	91926	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 2,5 MM² - AZUL CLARO	M	130,00	2,26	R\$ 2,78	R\$ 293,80	R\$ 361,40
9.37	91926	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 2,5 MM² - VERDE/AMARELO	M	130,00	2,26	R\$ 2,78	R\$ 293,80	R\$ 361,40
9.38	91928	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 4,0 MM² - VERMELHO	M	80,00	3,54	R\$ 4,36	R\$ 283,20	R\$ 348,80
9.39	91928	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 4,0 MM² - PRETO	M	10,00	3,54	R\$ 4,36	R\$ 35,40	R\$ 43,60
9.40	91928	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 4,0 MM² - AZUL CLARO	M	60,00	3,54	R\$ 4,36	R\$ 212,40	R\$ 261,60
9.41	91928	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 4,0 MM² - VERDE/AMARELO	M	60,00	3,54	R\$ 4,36	R\$ 212,40	R\$ 261,60
9.42	91932	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 10,0 MM² - PRETO	M	20,00	7,84	R\$ 9,65	R\$ 156,80	R\$ 193,00
9.43	91932	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 10,0 MM² - AZUL CLARO	M	10,00	7,84	R\$ 9,65	R\$ 78,40	R\$ 96,50
9.44	91932	SINAPI	SERVIÇO	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL.PVC - 450/750V - 10,0 MM² - VERDE/AMARELO	M	10,00	7,84	R\$ 9,65	R\$ 78,40	R\$ 96,50
9.45	93665	SINAPI	SERVIÇO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40A PADRÃO DIN (IEC)	UN	1,00	62,68	R\$ 77,12	R\$ 62,68	R\$ 77,12
9.46	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) UNIPOLAR DE 32A, 30 MA, PADRÃO DIN (IEC)	UN.	2,00	R\$ 68,21	R\$ 83,92	R\$ 136,42	R\$ 167,84
9.47	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) BIPOLAR DE 32A, 30 MA, PADRÃO DIN (IEC)	UN.	1,00	R\$ 68,21	R\$ 83,92	R\$ 68,21	R\$ 83,92
9.48	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) UNIPOLAR DE 20A, 30 MA, PADRÃO DIN (IEC)	UN.	2,00	R\$ 68,21	R\$ 83,92	R\$ 136,42	R\$ 167,84
9.49	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) BIPOLAR DE 20A, 30 MA, PADRÃO DIN (IEC)	UN.	1,00	R\$ 68,21	R\$ 83,92	R\$ 68,21	R\$ 83,92
9.50	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	SUPRESSOR DE SURTO (CLAMPER), MODELO VCL 275V-15KA	UN.	3,00	R\$ 36,34	R\$ 44,71	R\$ 109,02	R\$ 134,13
9.51	83399	SINAPI	SERVIÇO	FOTOCELULA 220V	UN	1,00	26,97	R\$ 33,18	R\$ 26,97	R\$ 33,18
9.52	83463	SINAPI	SERVIÇO	QUADRO INOX SOBREPOR (300X200X160)MM COM CHAVE	UN	1,00	255,54	R\$ 314,39	R\$ 255,54	R\$ 314,39
SUBTOTAL DO ITEM 9.0									R\$ 10.599,32	R\$ 13.041,66
10.0				PINTURA						
10.1	88483	SINAPI	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	206,50	2,65	R\$ 3,26	R\$ 547,23	R\$ 673,19
10.2	88485	SINAPI	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	178,43	1,99	R\$ 2,45	R\$ 355,08	R\$ 437,15
10.3	88487	SINAPI	SERVIÇO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	206,50	7,65	R\$ 9,41	R\$ 1.579,73	R\$ 1.943,17
10.4	88489	SINAPI	SERVIÇO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	178,43	9,75	R\$ 12,00	R\$ 1.739,69	R\$ 2.141,16
10.5	95468	SINAPI	SERVIÇO	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	84,46	33,91	R\$ 41,72	R\$ 2.864,04	R\$ 3.523,67
SUBTOTAL DO ITEM 10.0									R\$ 7.085,77	R\$ 8.718,34
11.0				COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO						

DADOS DO PROPONENTE

Obra:	Reforma do Velório Municipal	Data base:	SINAPI - MG - 06/2018 - NÃO DESONERADO SETOP - CENTRAL - 04/2018 - SEM DESONERAÇÃO		
Município:	Fortuna de Minas / MG	Revisão:	1	BDI Serviços:	23,03%
Endereço:	Praça Santa Cruz, S/N	Data:	12/11/2018	BDI Insumos:	14,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
11.1	INC-EXT-016	SETOP	SERVIÇO	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UNID.	2,00	R\$ 154,19	R\$ 189,70	R\$ 308,38	R\$ 379,40
11.2	INC-PLA-005	SETOP	SERVIÇO	PLACA E5 DIMENSÃO 224 MM	UNID.	2,00	R\$ 16,22	R\$ 19,96	R\$ 32,44	R\$ 39,92
11.3	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO S02 252X126MM - LADO ESQUERDO	UNID.	1,00	R\$ 11,87	R\$ 14,60	R\$ 11,87	R\$ 14,60
11.4	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO S02 252X126MM - LADO DIREITO	UNID.	1,00	R\$ 11,87	R\$ 14,60	R\$ 11,87	R\$ 14,60
11.5	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO S9 252X126MM	UNID.	2,00	R\$ 11,87	R\$ 14,60	R\$ 23,74	R\$ 29,20
11.6	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 252X126MM	UNID.	4,00	R\$ 11,87	R\$ 14,60	R\$ 47,48	R\$ 58,40
11.7	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 350X400MM	UNID.	1,00	R\$ 29,89	R\$ 36,77	R\$ 29,89	R\$ 36,77
11.8	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO M2 252X126MM	UNID.	3,00	R\$ 22,90	R\$ 28,17	R\$ 68,70	R\$ 84,51
11.9	XXX	COTAÇÃO	SERVIÇO	PLACA DE SINALIZAÇÃO M7 316X158MM	UNID.	2,00	R\$ 23,27	R\$ 28,63	R\$ 46,54	R\$ 57,26
SUBTOTAL DO ITEM 11.0									R\$ 580,91	R\$ 714,66
12.0				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.1	9537	SINAPI	SERVIÇO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	148,03	2,09	R\$ 2,57	R\$ 309,38	R\$ 380,44
SUBTOTAL DO ITEM 12.0									R\$ 309,38	R\$ 380,44
TOTAL GERAL									R\$ 56.385,10	R\$ 69.370,75