

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS<br>Secretaria Municipal de Obras                                                                                                                                                           |          |           |                   |                                                                                       |       |        |                       |                    |                       |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS                                                                                                                                                                                                     |          |           |                   |                                                                                       |       |        |                       |                    |                       |                  |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS                                                                                                                                                                                            |          |           |                   |                                                                                       |       |        |                       |                    | DATA: AGOSTO 2026     |                  |          |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA BACIA DO PARAOPÉBA EM FORTUNA DE MINAS/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, |          |           |                   |                                                                                       |       |        |                       |                    |                       |                  |          |
| LOCAL: FORTUNA DE MINAS                                                                                                                                                                                                             |          |           |                   |                                                                                       |       |        | ISS:                  |                    | FORMA DE EXECUÇÃO:    |                  |          |
| REFERÊNCIA: Planilha de Preços da COPASA (11/2025 , 06/ 2025 , 07/2025) / SETOP (10/2023 - 01/2025 - 04/2026 ) / SINAPI (06/2026 )/ SUDECAP (04/2026) / ORSE (04/2026) /COTAÇÕES /COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) SBC (07/2026)         |          |           |                   |                                                                                       |       |        | (   )                 | DIRETA             |                       | (   )            | INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: Referência para contratação / conforme Contratante / ver cronograma e editais                                                                                                                                    |          |           |                   |                                                                                       |       |        |                       |                    |                       |                  |          |
| VALOR TOTAL ORÇADO                                                                                                                                                                                                                  |          |           | R\$ 27.066.344,86 |                                                                                       |       |        |                       |                    |                       |                  |          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                | CODIGO   | DATA BASE | REFERÊNCIA        | DESCRIÇÃO                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | % DE BDI UTILIZADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL      |          |
| 1.01                                                                                                                                                                                                                                | ED-50391 |           | SETOP             | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01 | %     | 0,01   |                       | 32,35%             | R\$ 26.798.361,2500   | R\$ 267.983,6100 |          |
| 1.02                                                                                                                                                                                                                                | 90778    | 06/2026   | SINAPI            | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H     | 2376   | R\$ 136,69            | 0,3235             | R\$ 180,9000          | R\$ 429.818,4000 |          |
| 1.03                                                                                                                                                                                                                                | 90779    | 06/2026   | SINAPI            | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H     | 2376   | R\$ 169,74            | 0,3235             | R\$ 224,6500          | R\$ 533.768,4000 |          |
| 1.04                                                                                                                                                                                                                                | 100289   | 06/2026   | SINAPI            | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | H     | 12960  | R\$ 26,84             | 0,3235             | R\$ 35,5200           | R\$ 460.339,2000 |          |
| 1.05                                                                                                                                                                                                                                | 90776    | 06/2026   | SINAPI            | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | H     | 880    | R\$ 56,34             | 0,3235             | R\$ 74,5600           | R\$ 65.612,8000  |          |
| 1.06                                                                                                                                                                                                                                | 90772    | 06/2026   | SINAPI            | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H     | 3960   | R\$ 26,60             | 0,3235             | R\$ 35,2000           | R\$ 139.392,0000 |          |
| 1.07                                                                                                                                                                                                                                | 90767    | 06/2026   | SINAPI            | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | H     | 3960   | R\$ 28,08             | 0,3235             | R\$ 37,1600           | R\$ 147.153,6000 |          |
| 1.08                                                                                                                                                                                                                                | 90781    | 06/2026   | SINAPI            | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | H     | 1440   | R\$ 55,12             | 0,3235             | R\$ 72,9500           | R\$ 105.048,0000 |          |
| 1.09                                                                                                                                                                                                                                | 88253    | 06/2026   | SINAPI            | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H     | 1440   | R\$ 27,97             | 0,3235             | R\$ 37,0100           | R\$ 53.294,4000  |          |

|      |          |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |    |          |               |        |                 |                  |
|------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 1.10 | 90780    | 06/2026 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 | H  | 3960     | R\$ 87,89     | 0,3235 | R\$ 116,3200    | R\$ 460.627,2000 |
| 1.11 | 103689   | 06/2026 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                      | M2 | 24       | R\$ 381,51    | 0,3235 | R\$ 504,9200    | R\$ 12.118,0800  |
| 1.12 | ED-50150 | 04/2026 | SETOP  | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                               | UN | 1        | R\$ 666,99    | 0,3235 | R\$ 882,7600    | R\$ 882,7600     |
| 1.13 | ED-31745 | 04/2026 | SETOP  | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA                                                                                                                                                | UN | 1        | R\$ 926,64    | 0,3235 | R\$ 1.226,4000  | R\$ 1.226,4000   |
| 1.14 | ED-50151 | 04/2026 | SETOP  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1        | R\$ 939,86    | 0,3235 | R\$ 1.243,9000  | R\$ 1.243,9000   |
| 1.15 | ED-50129 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO SICOR MG                       | UN | 1        | R\$ 15.448,23 | 0,3235 | R\$ 20.445,7300 | R\$ 20.445,7300  |
| 1.16 | ED-50148 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO SICOR MG                  | UN | 1        | R\$ 12.452,53 | 0,3235 | R\$ 16.480,9200 | R\$ 16.480,9200  |
| 1.17 | ED-50146 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO SICOR MG                 | UN | 1        | R\$ 12.316,92 | 0,3235 | R\$ 16.301,4400 | R\$ 16.301,4400  |
| 1.18 | ED-50131 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO SICOR MG                                                 | UN | 1        | R\$ 13.173,53 | 0,3235 | R\$ 17.435,1600 | R\$ 17.435,1600  |
| 1.19 | ED-50133 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO SICOR MG                                                            | UN | 1        | R\$ 10.940,19 | 0,3235 | R\$ 14.479,3400 | R\$ 14.479,3400  |
| 1.20 | ED-50127 | 04/2026 | SETOP  | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO II, ÁREA INTERNA 67,76M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO SICOR MG                                      | UN | 1        | R\$ 31.729,52 | 0,3235 | R\$ 41.994,0100 | R\$ 41.994,0100  |
| 1.21 | ED-50276 | 04/2026 | SETOP  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO                                                                                                                     | UN | 216,00   | R\$ 47,36     | 0,3235 | R\$ 62,6800     | R\$ 13.538,8800  |
| 1.22 | ED-50703 | 04/2026 | SETOP  | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA                                                                                                                | M2 | 26971,34 | R\$ 2,79      | 0,3235 | R\$ 3,6900      | R\$ 99.524,2400  |
| 1.23 | 101124   | 06/2026 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020                                                                                          | M3 | 2776,60  | R\$ 15,55     | 0,3235 | R\$ 20,5800     | R\$ 57.142,4200  |
| 1.24 | ED-51132 | 04/2026 | SETOP  | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE                                                                                                                                        | M3 | 9519,44  | R\$ 3,45      | 0,3235 | R\$ 4,5600      | R\$ 43.408,6400  |
| 1.25 | 100981   | 06/2026 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                | M3 | 997,77   | R\$ 10,05     | 0,3235 | R\$ 13,3000     | R\$ 13.270,3400  |

|      |          |         |        |                                                                                                                 |         |           |              |        |                |                  |
|------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|
| 1.26 | ED-51131 | 04/2026 | SETOP  | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE                              | M3      | 475,97    | R\$ 47,18    | 0,3235 | R\$ 62,4400    | R\$ 29.719,6900  |
| 1.27 | 97913    | 06/2026 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3 X KM | 142395,88 | R\$ 3,63     | 0,3235 | R\$ 4,8000     | R\$ 683.500,2200 |
| 1.28 | 100574   | 06/2026 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024                                                     | M3      | 14231,56  | R\$ 1,53     | 0,3235 | R\$ 2,0200     | R\$ 28.747,7500  |
| 1.29 | 65001169 | 07/2026 | COPASA | LOCACAO DE EIXO                                                                                                 | KM      | 3,17      | R\$ 1.667,97 | 0,3235 | R\$ 2.207,5500 | R\$ 6.997,9300   |
| 1.30 | 65000054 | 07/2026 | COPASA | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                             | M2      | 5730      | R\$ 6,98     | 0,3235 | R\$ 9,2300     | R\$ 52.887,9000  |
| 1.31 | 65000008 | 07/2026 | COPASA | SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO            | UN      | 35        | R\$ 7,09     | 0,3235 | R\$ 9,3800     | R\$ 328,3000     |
| 1.32 | 65000012 | 07/2026 | COPASA | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO INTALAÇÃO                                                                    | UN      | 35        | R\$ 3,00     | 0,3235 | R\$ 3,9700     | R\$ 138,9500     |
| 1.33 | 93358    | 06/2026 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                            | M3      | 536       | R\$ 93,27    | 0,3235 | R\$ 123,4400   | R\$ 66.163,8400  |
| 1.34 | 65000160 | 06/2026 | COPASA | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M                                                | M3      | 1404,7    | R\$ 13,93    | 0,3235 | R\$ 18,4300    | R\$ 25.888,6200  |
| 1.35 | 65000181 |         | COPASA | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ENTRE 1.50 E 4,00 M                                       | M3      | 92        | R\$ 2,51     | 0,3235 | R\$ 3,3200     | R\$ 305,4400     |
| 1.36 | 65000178 | 07/2026 | COPASA | CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA                      | M3      | 41        | R\$ 21,12    | 0,3235 | R\$ 27,9500    | R\$ 1.145,9500   |
| 1.37 | 65000182 | 07/2026 | COPASA | DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE                                                 | M3      | 80,33     | R\$ 0,64     | 0,3235 | R\$ 0,8400     | R\$ 67,4700      |
| 1.38 | 65003321 | 07/2026 | COPASA | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENOS                                                                  | M2      | 1649,9    | R\$ 8,73     | 0,3235 | R\$ 11,5500    | R\$ 19.056,3400  |
| 1.39 | 65000174 | 07/2026 | COPASA | ATERRO DE VALAS E CAVAS, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO MINIMO DE 97%, DO PROCTOR NORMAL                    | M3      | 1860,65   | R\$ 38,58    | 0,3235 | R\$ 51,0600    | R\$ 95.004,7800  |
| 1.40 | 101582   | 06/2026 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026          | M2      | 158,5     | R\$ 87,17    | 0,3235 | R\$ 115,3600   | R\$ 18.284,5600  |
| 1.41 | 101576   | 06/2026 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026       | M2      | 158,5     | R\$ 52,83    | 0,3235 | R\$ 69,9200    | R\$ 11.082,3200  |

|      |          |         |        |                                                                                                                                                                                 |    |       |              |        |                |                 |
|------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 1.42 | 100323   | 06/2026 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                              | M3 | 40,5  | R\$ 265,42   | 0,3235 | R\$ 351,2800   | R\$ 14.226,8400 |
| 1.43 | 65003547 |         | COPASA | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, Ø 0,60M, ATÉ 1,25M                                                                                                                                | UN | 12    | R\$ 1.474,33 | 0,3235 | R\$ 1.951,2700 | R\$ 23.415,2400 |
| 1.44 | 65003548 |         | COPASA | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, Ø 0,60M, DE 1,25 A 2,00M                                                                                                                          | UN | 4     | R\$ 2.022,53 | 0,3235 | R\$ 2.676,8100 | R\$ 10.707,2400 |
| 1.45 | 65003549 |         | COPASA | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, Ø 0,60M, DE 2,00 A 3,00 M                                                                                                                         | UN | 1     | R\$ 2.555,46 | 0,3235 | R\$ 3.382,1500 | R\$ 3.382,1500  |
| 1.46 | 98114    | 06/2026 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020                                                                                   | UN | 17    | R\$ 518,55   | 0,3235 | R\$ 686,3000   | R\$ 11.667,1000 |
| 1.47 | 65000241 | 07/2026 | COPASA | FORMA PLANA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA, P ESTRUTURAS                                                                                                                           | M2 | 5     | R\$ 102,04   | 0,3235 | R\$ 135,0400   | R\$ 675,2000    |
| 1.48 | 65003743 | 07/2026 | COPASA | DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE                                                                                                                         | M2 | 98,5  | R\$ 29,78    | 0,3235 | R\$ 39,4100    | R\$ 3.881,8800  |
| 1.49 | 65003752 | 07/2026 | COPASA | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 15 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                    | M3 | 2     | R\$ 951,00   | 0,3235 | R\$ 1.258,6400 | R\$ 2.517,2800  |
| 1.50 | 65000276 | 07/2026 | COPASA | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                 | KG | 965   | R\$ 13,81    | 0,3235 | R\$ 18,2700    | R\$ 17.630,5500 |
| 1.51 | 90734    | 06/2026 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021                                     | M  | 981   | R\$ 4,44     | 0,3235 | R\$ 5,8700     | R\$ 5.758,4700  |
| 1.52 | ED-50106 | 04/2026 | SETOP  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                | M  | 721   | R\$ 80,91    | 0,3235 | R\$ 107,0800   | R\$ 77.204,6800 |
| 1.53 | 106458   | 06/2026 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M  | 110,5 | R\$ 79,06    | 0,3235 | R\$ 104,6300   | R\$ 11.561,6100 |
| 1.54 | 65000080 | 07/2026 | COPASA | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013                                                                                                                              | UN | 3     | R\$ 2.479,44 | 0,3235 | R\$ 3.281,5300 | R\$ 9.844,5900  |
| 1.55 | 65002347 | 07/2026 | COPASA | PORTAO PARA VEICULOS FABRICADO CONFORME PADRAO COPASA P. 012/-                                                                                                                  | UN | 1     | R\$ 4.345,84 | 0,3235 | R\$ 5.751,7100 | R\$ 5.751,7100  |
| 1.56 | 65000280 |         | COPASA | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA                                                                                                     | M3 | 23,5  | R\$ 609,94   | 0,3235 | R\$ 807,2500   | R\$ 18.970,3700 |
| 1.57 | 65003754 | 07/2026 | COPASA | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE                                                                                             | M3 | 34,5  | R\$ 222,80   | 0,3235 | R\$ 294,8700   | R\$ 10.173,0100 |

|      |          |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |               |        |                 |                 |
|------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1.58 | 65000238 | 07/2026 | COPASA | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES                                                                                                                                                                                                       | M2   | 88     | R\$ 77,69     | 0,3235 | R\$ 102,8200    | R\$ 9.048,1600  |
| 1.59 | 65000260 | 07/2026 | COPASA | LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                                                                                                                                                                                                                 | M3   | 26     | R\$ 301,32    | 0,3235 | R\$ 398,7900    | R\$ 10.368,5400 |
| 1.60 | 104130   | 02/2024 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UNID | 90     | R\$ 477,19    | 0,3235 | R\$ 631,5600    | R\$ 56.840,4000 |
| 1.61 | 99059    | 06/2026 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                        | M    | 720    | R\$ 75,93     | 0,3235 | R\$ 100,4900    | R\$ 72.352,8000 |
| 1.62 | 65000149 | 07/2026 | COPASA | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M                                                                                                                                                                                                 | M3   | 84,5   | R\$ 46,56     | 0,3235 | R\$ 61,6200     | R\$ 5.206,8900  |
| 1.63 | 65000150 | 07/2026 | COPASA | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M                                                                                                                                                                                | M3   | 44,5   | R\$ 74,50     | 0,3235 | R\$ 98,6000     | R\$ 4.387,7000  |
| 1.64 | 65000173 | 07/2026 | COPASA | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO                                                                                                                                                                           | M3   | 562,57 | R\$ 25,58     | 0,3235 | R\$ 33,8500     | R\$ 19.042,9900 |
| 1.65 | 102486   | 06/2026 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                          | M3   | 5,5    | R\$ 759,59    | 0,3235 | R\$ 1.005,3100  | R\$ 5.529,2000  |
| 1.66 | 65001628 | 07/2026 | COPASA | TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR                                                                                                                                                                                   | M2   | 63     | R\$ 97,85     | 0,3235 | R\$ 129,5000    | R\$ 8.158,5000  |
| 1.67 | 00000737 | 09/2025 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP, DIÂMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                | UN   | 2      | R\$ 11.362,72 | 0,3235 | R\$ 15.038,5500 | R\$ 30.077,1000 |
| 1.68 | 65000403 | 07/2026 | COPASA | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                              | KG   | 916    | R\$ 5,00      | 0,3235 | R\$ 6,6100      | R\$ 6.054,7600  |
| 1.69 | 65004176 | 07/2026 | COPASA | ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM DE 15,1 A 50,0 CV                                                                                                                                                                                              | UN   | 2      | R\$ 1.094,32  | 0,3235 | R\$ 1.448,3300  | R\$ 2.896,6600  |
| 1.70 | 12713    | 04/2026 | ORSE   | Cesto de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, dim 30 x 14 x 15 cm mais abas de 5cm cada lado e alças, chapa e=1/8", furos d = 20mm, c/ fundo em grelha, 02 alça de tubo inox d = 1/8", para estação elevatória                          | UN   | 1      | R\$ 3.258,72  | 0,3235 | R\$ 4.312,9100  | R\$ 4.312,9100  |
| 1.71 | 36379    | 06/2026 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                               | M    | 260    | R\$ 64,74     | 0,3235 | R\$ 85,6800     | R\$ 22.276,8000 |
| 1.72 | 65001074 | 07/2026 | COPASA | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA                                                                                                                                                                             | UN   | 1      | R\$ 1.637,91  | 0,3235 | R\$ 2.167,7700  | R\$ 2.167,7700  |
| 1.73 | 65001070 | 07/2026 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA                                                                                                                   | KM   | 140    | R\$ 26,07     | 0,3235 | R\$ 34,5000     | R\$ 4.830,0000  |

|      |          |         |        |                                                                                                                                                      |    |     |              |        |                |                 |
|------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 1.74 | 65001071 | 07/2026 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 140 | R\$ 6,84     | 0,3235 | R\$ 9,0500     | R\$ 1.267,0000  |
| 1.75 | 65001090 | 07/2026 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2"                                                                           | M  | 10  | R\$ 247,01   | 0,3235 | R\$ 326,9100   | R\$ 3.269,1000  |
| 1.76 | 65001091 | 07/2026 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10"                                                                              | M  | 20  | R\$ 279,23   | 0,3235 | R\$ 369,5600   | R\$ 7.391,2000  |
| 1.77 | 65001092 | 07/2026 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12"                                                                              | M  | 10  | R\$ 291,59   | 0,3235 | R\$ 385,9100   | R\$ 3.859,1000  |
| 1.78 | 65001093 | 07/2026 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6"                                                                                                       | M  | 100 | R\$ 230,91   | 0,3235 | R\$ 305,6000   | R\$ 30.560,0000 |
| 1.79 | 65001094 | 07/2026 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8"                                                                                                       | M  | 10  | R\$ 233,87   | 0,3235 | R\$ 309,5200   | R\$ 3.095,2000  |
| 1.80 | 65001098 | 07/2026 | COPASA | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO                                   | KG | 4   | R\$ 25,88    | 0,3235 | R\$ 34,2500    | R\$ 137,0000    |
| 1.81 | 65001105 | 07/2026 | COPASA | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA                                                                                                                         | M3 | 2   | R\$ 325,22   | 0,3235 | R\$ 430,4200   | R\$ 860,8400    |
| 1.82 | 65001103 | 07/2026 | COPASA | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                      | M  | 4   | R\$ 71,80    | 0,3235 | R\$ 95,0200    | R\$ 380,0800    |
| 1.83 | 65001101 | 07/2026 | COPASA | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3                                                                         | M  | 10  | R\$ 34,69    | 0,3235 | R\$ 45,9100    | R\$ 459,1000    |
| 1.84 | 65001107 | 07/2026 | COPASA | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M                                               | UN | 1   | R\$ 1.117,67 | 0,3235 | R\$ 1.479,2300 | R\$ 1.479,2300  |
| 1.85 | 65001108 | 07/2026 | COPASA | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440                                                                                         | UN | 1   | R\$ 95,90    | 0,3235 | R\$ 126,9200   | R\$ 126,9200    |
| 1.86 | 65001109 | 07/2026 | COPASA | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE                                                                                                          | M  | 100 | R\$ 10,89    | 0,3235 | R\$ 14,4100    | R\$ 1.441,0000  |
| 1.87 | 65001097 | 07/2026 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OU INOXIDAVEL                         | M  | 30  | R\$ 98,19    | 0,3235 | R\$ 129,9500   | R\$ 3.898,5000  |
| 1.88 | 7695     | 06/2026 | SINAPI | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6"                                                                                                                      | M  | 2   | R\$ 294,93   | 0,3235 | R\$ 390,3300   | R\$ 780,6600    |
| 1.89 | 9850     | 06/2026 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO R, DN 150MM, COMPRIMENTO 2M                                                                           | M  | 28  | R\$ 115,50   | 0,3235 | R\$ 152,8600   | R\$ 4.280,0800  |

|       |                               |         |                             |                                                                                                                                               |    |     |              |        |                |                |
|-------|-------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|--------|----------------|----------------|
| 1.90  | 65001106                      | 07/2026 | COPASA                      | DESINFECÇÃO DE POÇO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                       | UN | 1   | R\$ 52,14    | 0,3235 | R\$ 69,0000    | R\$ 69,0000    |
| 1.91  | 65001114                      | 07/2026 | COPASA                      | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA                                                                                                                        | UN | 1   | R\$ 445,76   | 0,3235 | R\$ 589,9600   | R\$ 589,9600   |
| 1.92  | 65001115                      | 07/2026 | COPASA                      | ANÁLISE BACTERIOLOGICA                                                                                                                        | UN | 1   | R\$ 186,53   | 0,3235 | R\$ 246,8700   | R\$ 246,8700   |
| 1.93  | 65000017                      | 07/2026 | COPASA                      | LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS                                                                                              | M2 | 200 | R\$ 6,43     | 0,3235 | R\$ 8,5100     | R\$ 1.702,0000 |
| 1.94  | 65000336                      | 07/2026 | COPASA                      | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M)                                                                                         | UN | 1   | R\$ 171,78   | 0,3235 | R\$ 227,3500   | R\$ 227,3500   |
| 1.95  | 65001662                      |         | COPASA                      | ASSENTAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS EM ELETRODUTO, DIÂMETRO ATÉ 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS                                                           | M  | 6   | R\$ 2,84     | 0,3235 | R\$ 3,7500     | R\$ 22,5000    |
| 1.96  | 65001663                      |         | COPASA                      | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL - DIÂM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO                   | M  | 6   | R\$ 13,94    | 0,3235 | R\$ 18,4400    | R\$ 110,6400   |
| 1.97  | 65001083                      | 07/2026 | COPASA                      | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 1   | R\$ 659,95   | 0,3235 | R\$ 873,4400   | R\$ 873,4400   |
| 1.98  | 35000412                      |         | COPASA                      | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO Ø 2"                                                                                                             | M  | 107 | R\$ 61,00    | 0,3235 | R\$ 80,7300    | R\$ 8.638,1100 |
| 1.99  | 65001654                      |         | COPASA                      | MURETA PADRÃO CEMIG PARA SUB-ESTAÇÃO AÉREA DE ATÉ 75 KVA                                                                                      | UN | 1   | R\$ 1.645,06 | 0,3235 | R\$ 2.177,2300 | R\$ 2.177,2300 |
| 1.100 | 35000156                      |         | COPASA                      | TUBO POLIETILENO (PEAD) D20MM - PRETO                                                                                                         | M  | 6   | R\$ 4,00     | 0,3235 | R\$ 5,2900     | R\$ 31,7400    |
| 1.101 | 35001023                      |         | COPASA                      | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V                                                                                                      | M  | 224 | R\$ 2,36     | 32,35% | R\$ 3,1200     | R\$ 698,8800   |
| 1.102 | 35001039                      |         | COPASA                      | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2                                                                                                       | M  | 336 | R\$ 10,72    | 32,35% | R\$ 14,1800    | R\$ 4.764,4800 |
| 1.103 | 35000385                      |         | COPASA                      | LUVA SIMPLES F.G Ø 2"                                                                                                                         | UN | 16  | R\$ 23,00    | 32,35% | R\$ 30,4400    | R\$ 487,0400   |
| 1.104 | 65001078                      | 07/2026 | COPASA                      | BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO 2"                                                                                                               | UN | 1   | R\$ 3.206,39 | 0,3235 | R\$ 4.243,6500 | R\$ 4.243,6500 |
| 1.105 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR).. |         | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 4,00 CV, CONF. ESPECIFICAÇÃO.          | UN | 1   | R\$ 5.950,00 | 0,3235 | R\$ 7.874,8200 | R\$ 7.874,8200 |

|       |                              |         |                             |                                                                                                                                                                                                                     |    |      |               |        |                 |                  |
|-------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 1.106 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR)  |         | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 4,00 C.V                                                                                                  | UN | 1    | R\$ 2.950,00  | 0,3235 | R\$ 3.904,3200  | R\$ 3.904,3200   |
| 1.107 | 65000037                     | 07/2026 | COPASA                      | DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M                                                                                                                                                  | M2 | 293  | R\$ 16,88     | 0,3235 | R\$ 22,3400     | R\$ 6.545,6200   |
| 1.108 | 6500965                      |         | COPASA                      | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                                 | M2 | 293  | R\$ 465,50    | 0,3235 | R\$ 616,0800    | R\$ 180.511,4400 |
| 1.109 | 65000387                     | 07/2026 | COPASA                      | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 50 DE 60 MM                                                                                                                                                              | M  | 966  | R\$ 2,44      | 0,3235 | R\$ 3,2200      | R\$ 3.110,5200   |
| 1.110 | 35000484                     |         | COPASA                      | TUBO PVC PBA DN 50/60MM, CLASSE 15                                                                                                                                                                                  | M  | 180  | R\$ 23,00     | 0,3235 | R\$ 30,4400     | R\$ 5.479,2000   |
| 1.111 | 65003905                     | 07/2026 | COPASA                      | CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS (1,50X2,00)M EM BLOCOS CONCRETO PREENCHIDOS COM CONCRETO MAGRO - ADICIONAL DE ALTURA                                                                                               | UN | 1    | R\$ 1.424,70  | 0,3235 | R\$ 1.885,5900  | R\$ 1.885,5900   |
| 1.112 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR). |         | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M  | 180  | R\$ 13,50     | 0,3235 | R\$ 17,8600     | R\$ 3.214,8000   |
| 1.113 | 101199                       | 06/2026 | SINAPI                      | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                           | M  | 80   | R\$ 103,80    | 0,3235 | R\$ 137,3700    | R\$ 10.989,6000  |
| 1.114 | 65000249                     | 07/2026 | COPASA                      | FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS                                                                                                                                                                        | M2 | 5,5  | R\$ 185,01    | 0,3235 | R\$ 244,8600    | R\$ 1.346,7300   |
| 1.115 | 65000265                     | 07/2026 | COPASA                      | BROCA DE CONCRETO (DIAMETRO= 30 CM), CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3                                                                                                                                            | M  | 20   | R\$ 82,34     | 0,3235 | R\$ 108,9700    | R\$ 2.179,4000   |
| 1.116 | 65000288                     |         | COPASA                      | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA                                                                                                                                                           | M3 | 8    | R\$ 773,58    | 0,3235 | R\$ 1.023,8300  | R\$ 8.190,6400   |
| 1.117 | 106442                       | 06/2026 | SINAPI                      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                             | UN | 1    | R\$ 4.132,17  | 0,3235 | R\$ 5.468,9200  | R\$ 5.468,9200   |
| 1.118 | 45008901                     |         | COPASA                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR, INCL. QUADRO AUXILIAR NO RES, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.                                                | UN | 1    | R\$ 18.831,00 | 0,3235 | R\$ 24.922,8200 | R\$ 24.922,8200  |
| 1.119 | 65000439                     | 07/2026 | COPASA                      | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVIA, DIAMETRO = 1 1/2" M 40,11 detalhes                                                                                                                 | M  | 12   | R\$ 40,11     | 0,3235 | R\$ 53,0800     | R\$ 636,9600     |
| 1.120 | 65000449                     | 07/2026 | COPASA                      | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2"                                                                                                                                                        | UN | 19   | R\$ 19,40     | 0,3235 | R\$ 25,6700     | R\$ 487,7300     |
| 1.121 | 65001126                     | 07/2026 | COPASA                      | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                              | M2 | 1,92 | R\$ 31,88     | 0,3235 | R\$ 42,1900     | R\$ 81,0000      |

|       |          |         |        |                                                                            |    |   |            |        |                |                |
|-------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|--------|----------------|----------------|
| 1.122 | 65001647 | 07/2026 | COPASA | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2"  | UN | 9 | R\$ 20,89  | 0,3235 | R\$ 27,6400    | R\$ 248,7600   |
| 1.123 | 35000360 |         | COPASA | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø 2"                                               | UN | 7 | R\$ 107,71 | 0,3235 | R\$ 142,5500   | R\$ 997,8500   |
| 1.124 | 052298   | 07/2026 | SBC    | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2""                                                | UN | 5 | R\$ 61,58  | 0,3235 | R\$ 81,5000    | R\$ 407,5000   |
| 1.125 | 35000424 | 06/2025 | COPASA | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø 2"                                             | UN | 3 | R\$ 95,91  | 0,3235 | R\$ 126,9300   | R\$ 380,7900   |
| 1.126 | 35000464 | 06/2025 | COPASA | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx 2" JS-PR                                      | UN | 2 | R\$ 18,80  | 0,3235 | R\$ 24,8800    | R\$ 49,7600    |
| 1.127 | 053475   | 07/2026 | SBC    | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 2""                                           | UN | 4 | R\$ 275,65 | 0,3235 | R\$ 364,8200   | R\$ 1.459,2800 |
| 1.128 | 00001845 | 06/2026 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA       | UN | 4 | R\$ 47,24  | 0,3235 | R\$ 62,5200    | R\$ 250,0800   |
| 1.129 | 00001831 | 06/2026 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA       | UN | 2 | R\$ 37,69  | 0,3235 | R\$ 49,8800    | R\$ 99,7600    |
| 1.130 | 00003864 | 06/2026 | SINAPI | LUVA PVC SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           | UN | 3 | R\$ 15,08  | 0,3235 | R\$ 19,9500    | R\$ 59,8500    |
| 1.131 | 00038022 | 06/2026 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      | UN | 6 | R\$ 44,33  | 0,3235 | R\$ 58,6700    | R\$ 352,0200   |
| 1.132 | 00000048 | 06/2026 | SINAPI | ADAPTADOR PVC PBA JEI DN 50/60MM                                           | UN | 1 | R\$ 26,35  | 0,3235 | R\$ 34,8700    | R\$ 34,8700    |
| 1.133 | 00000113 | 06/2026 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | R\$ 12,61  | 0,3235 | R\$ 16,6800    | R\$ 33,3600    |
| 1.134 | 25002938 | 06/2025 | COPASA | COLAR DE TOMADA 60MM X 3/4"                                                | UN | 1 | R\$ 12,02  | 0,3235 | R\$ 15,9000    | R\$ 15,9000    |
| 1.135 | 25057937 | 06/2025 | COPASA | VENTOSA PURGADORA 3/4"                                                     | UN | 1 | R\$ 858,00 | 0,3235 | R\$ 1.135,5600 | R\$ 1.135,5600 |
| 1.136 | 052507   | 07/2026 | SBC    | REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 3/4""                               | UN | 2 | R\$ 107,38 | 0,3235 | R\$ 142,1100   | R\$ 284,2200   |
| 1.137 | 055231   | 07/2026 | SBC    | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4""                                              | UN | 5 | R\$ 16,41  | 0,3235 | R\$ 21,7100    | R\$ 108,5500   |

|       |          |         |        |                                                                                                                                                                                             |      |           |              |        |                |                  |
|-------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|
| 1.138 | 65002886 | 11/2025 | COPASA | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PEAD                                                                                                                                                       | M    | 1188      | R\$ 3,22     | 0,3235 | R\$ 4,2600     | R\$ 5.060,8800   |
| 1.139 | 35000482 | 06/2026 | COPASA | TUBO DE PEAD CLASSE 16 FLEX DE 20 MM, FABRICADO CONFORME NBR 15561 DA ABNT                                                                                                                  | M    | 1188      | R\$ 5,51     | 0,3235 | R\$ 7,2900     | R\$ 8.660,5200   |
| 1.140 | 95634    | 06/2026 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                   | UN   | 90        | R\$ 230,89   | 0,3235 | R\$ 305,5800   | R\$ 27.502,2000  |
| 1.141 | 100576   | 06/2026 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                              | M2   | 5553,2    | R\$ 2,98     | 0,3235 | R\$ 3,9400     | R\$ 21.879,6000  |
| 1.142 | 105730   | 06/2026 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                                                 | M3   | 3344,48   | R\$ 217,93   | 0,3235 | R\$ 288,4300   | R\$ 964.648,3600 |
| 1.143 | 2592     | 04/2026 | ORSE   | Imprimação - execução com fornecimento de material                                                                                                                                          | M2   | 5553,2    | R\$ 11,06    | 0,3235 | R\$ 14,6300    | R\$ 81.243,3100  |
| 1.144 | 104375   | 06/2026 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                              | M2   | 4859,05   | R\$ 1,17     | 0,3235 | R\$ 1,5400     | R\$ 7.482,9300   |
| 1.145 | 95995    | 06/2026 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                                                                   | M3   | 242,95    | R\$ 2.156,11 | 0,3235 | R\$ 2.853,6100 | R\$ 693.284,5400 |
| 1.146 | 97918    | 06/2026 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                                                            | TXKM | 157433,22 | R\$ 2,20     | 0,3235 | R\$ 2,9100     | R\$ 458.130,6700 |
| 1.147 | 97919    | 06/2026 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                                     | TXKM | 81632,04  | R\$ 0,84     | 0,3235 | R\$ 1,1100     | R\$ 90.611,5600  |
| 1.148 | 94283    | 06/2026 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                              | M    | 1388,3    | R\$ 63,90    | 0,3235 | R\$ 84,5700    | R\$ 117.408,5300 |
| 1.149 | 94273    | 06/2026 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024       | M    | 1388,3    | R\$ 67,70    | 0,3235 | R\$ 89,6000    | R\$ 124.391,6800 |
| 1.150 | 94994    | 06/2026 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                   | M2   | 2675,14   | R\$ 103,88   | 0,3235 | R\$ 137,4800   | R\$ 367.778,2400 |
| 1.151 | 105002   | 06/2026 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                         | UN   | 29        | R\$ 782,56   | 0,3235 | R\$ 1.035,7100 | R\$ 30.035,5900  |
| 1.152 | 102512   | 06/2026 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M    | 2776,6    | R\$ 7,13     | 0,3235 | R\$ 9,4300     | R\$ 26.183,3300  |
| 1.153 | 102509   | 06/2026 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                  | M2   | 630,2     | R\$ 35,47    | 0,3235 | R\$ 46,9400    | R\$ 29.581,5800  |

|       |          |         |        |                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |        |                |                    |
|-------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| 1.154 | RO-42878 | 10/2023 | SETOP  | Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M2 | 63       | R\$ 1.047,92 | 0,3235 | R\$ 1.386,9200 | R\$ 87.375,9600    |
| 1.155 | 97083    | 06/2026 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                     | m² | 5616     | R\$ 3,68     | 0,3235 | R\$ 4,8700     | R\$ 27.349,9200    |
| 1.156 | 95240    | 06/2026 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                          | M² | 5616     | R\$ 22,37    | 0,3235 | R\$ 29,6000    | R\$ 166.233,6000   |
| 1.157 | ED-49805 | 04/2026 | SETOP  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                                                                 | m³ | 1349,1   | R\$ 670,73   | 0,3235 | R\$ 887,7100   | R\$ 1.197.609,5600 |
| 1.158 | 97086    | 06/2026 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                                     | m² | 2898     | R\$ 153,87   | 0,3235 | R\$ 203,6400   | R\$ 590.148,7200   |
| 1.159 | 3637     | 04/2026 | ORSE   | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                               | m² | 13731,12 | R\$ 23,46    | 0,3235 | R\$ 31,0400    | R\$ 426.213,9600   |
| 1.160 | 97087    | 06/2026 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                    | m² | 5616     | R\$ 3,35     | 0,3235 | R\$ 4,4300     | R\$ 24.878,8800    |
| 1.161 | 98546    | 06/2026 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                     | m² | 2898     | R\$ 116,08   | 0,3235 | R\$ 153,6300   | R\$ 445.219,7400   |
| 1.162 | 92443    | 06/2026 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                     | m² | 2305,8   | R\$ 52,81    | 0,3235 | R\$ 69,8900    | R\$ 161.152,3600   |
| 1.163 | ED-29547 | 04/2026 | SETOP  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                       | kg | 4773,6   | R\$ 13,89    | 0,3235 | R\$ 18,3800    | R\$ 87.738,7600    |
| 1.164 | ED-29550 | 04/2026 | SETOP  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                         | kg | 17727,3  | R\$ 13,63    | 0,3235 | R\$ 18,0300    | R\$ 319.623,2100   |
| 1.165 | 96536    | 06/2026 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                          | m² | 2099,7   | R\$ 71,01    | 0,3235 | R\$ 93,9800    | R\$ 197.329,8000   |
| 1.166 | 101964   | 06/2026 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                     | m² | 5329,8   | R\$ 206,55   | 0,3235 | R\$ 273,3600   | R\$ 1.456.954,1200 |
| 1.167 | 87887    | 06/2026 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022                                                   | m² | 5329,8   | R\$ 15,26    | 0,3235 | R\$ 20,1900    | R\$ 107.608,6600   |
| 1.168 | 90408    | 06/2026 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                       | m² | 5329,8   | R\$ 36,92    | 0,3235 | R\$ 48,8600    | R\$ 260.414,0200   |
| 1.169 | ED-48421 | 04/2026 | SETOP  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA                                                                                  | m² | 5616     | R\$ 139,31   | 0,3235 | R\$ 184,3700   | R\$ 1.035.421,9200 |

|       |          |         |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |              |        |                |                    |
|-------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| 1.170 | 00007181 | 06/2026 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                       | un | 2430    | R\$ 7,56     | 0,3235 | R\$ 10,0000    | R\$ 24.300,0000    |
| 1.171 | 103520   | 06/2026 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                          | un | 90      | R\$ 5.648,66 | 0,3235 | R\$ 7.476,0000 | R\$ 672.840,0000   |
| 1.172 | 102605   | 06/2026 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                        | un | 90      | R\$ 349,02   | 0,3235 | R\$ 461,9200   | R\$ 41.572,8000    |
| 1.173 | ED-48191 | 01/2025 | SETOP  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                         | m² | 11214   | R\$ 65,15    | 0,3235 | R\$ 86,2200    | R\$ 966.871,0800   |
| 1.174 | 87879    | 06/2026 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                               | m² | 22428   | R\$ 5,07     | 0,3235 | R\$ 6,7100     | R\$ 150.491,8800   |
| 1.175 | ED-50759 | 04/2026 | SETOP  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                         | m² | 22428   | R\$ 36,74    | 0,3235 | R\$ 48,6200    | R\$ 1.090.449,3600 |
| 1.176 | 87248    | 06/2026 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                           | m² | 5329,8  | R\$ 53,58    | 0,3235 | R\$ 70,9100    | R\$ 377.936,1100   |
| 1.177 | ED-50771 | 04/2026 | SETOP  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                       | m  | 4257    | R\$ 13,19    | 0,3235 | R\$ 17,4500    | R\$ 74.284,6500    |
| 1.178 | 98689    | 06/2026 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                                                                                                        | M  | 144     | R\$ 112,00   | 0,3235 | R\$ 148,2300   | R\$ 21.345,1200    |
| 1.179 | ED-9081  | 06/2026 | SETOP  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 4246,2  | R\$ 79,67    | 0,3235 | R\$ 105,4400   | R\$ 447.719,3200   |
| 1.180 | ED-50455 | 04/2026 | SETOP  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO                                                                          | m² | 22946,4 | R\$ 31,72    | 0,3235 | R\$ 41,9800    | R\$ 963.289,8700   |
| 1.181 | ED-50452 | 04/2026 | SETOP  | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                             | m² | 5329,8  | R\$ 21,56    | 0,3235 | R\$ 28,5300    | R\$ 152.059,1900   |
| 1.182 | 102213   | 06/2026 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                             | m² | 756     | R\$ 24,01    | 0,3235 | R\$ 31,7700    | R\$ 24.018,1200    |
| 1.183 | 101872   | 06/2026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                        | un | 90      | R\$ 166,10   | 0,3235 | R\$ 219,8300   | R\$ 19.784,7000    |
| 1.184 | 93658    | 06/2026 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                          | un | 90      | R\$ 25,11    | 0,3235 | R\$ 33,2300    | R\$ 2.990,7000     |
| 1.185 | 93655    | 06/2026 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                          | un | 180     | R\$ 14,87    | 0,3235 | R\$ 19,6800    | R\$ 3.542,4000     |

|       |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |              |        |                |                  |
|-------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|--------|----------------|------------------|
| 1.186 | 93653    | 06/2026 | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un | 90   | R\$ 13,80    | 0,3235 | R\$ 18,2600    | R\$ 1.643,4000   |
| 1.187 | 11.18.10 | 04/2026 | SUDECAP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - MONOPOLAR SKA 70A - PADRÃO NEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un | 90   | R\$ 47,92    | 0,3235 | R\$ 63,4200    | R\$ 5.707,8000   |
| 1.188 | ED-15114 | 04/2026 | SETOP   | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | un | 180  | R\$ 133,06   | 0,3235 | R\$ 176,1000   | R\$ 31.698,0000  |
| 1.189 | ED-20579 | 04/2026 | SETOP   | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un | 90   | R\$ 2.703,55 | 0,3235 | R\$ 3.578,1400 | R\$ 322.032,6000 |
| 1.190 | ED-13346 | 04/2026 | SETOP   | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | un | 360  | R\$ 71,17    | 0,3235 | R\$ 94,1900    | R\$ 33.908,4000  |
| 1.191 | ED-13357 | 04/2026 | SETOP   | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un | 720  | R\$ 77,91    | 0,3235 | R\$ 103,1100   | R\$ 74.239,2000  |
| 1.192 | ED-50227 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA               | un | 720  | R\$ 264,77   | 0,3235 | R\$ 350,4200   | R\$ 252.302,4000 |
| 1.193 | ED-50232 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1620 | R\$ 308,33   | 0,3235 | R\$ 408,0700   | R\$ 661.073,4000 |
| 1.194 | ED-50228 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO                                                                                                               | un | 720  | R\$ 118,19   | 0,3235 | R\$ 156,4200   | R\$ 112.622,4000 |
| 1.195 | ED-50224 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                           | un | 180  | R\$ 251,55   | 0,3235 | R\$ 332,9200   | R\$ 59.925,6000  |
| 1.196 | ED-50223 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA                                                                                                                                                               | un | 90   | R\$ 188,72   | 0,3235 | R\$ 249,7700   | R\$ 22.479,3000  |
| 1.197 | ED-50225 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                               | un | 90   | R\$ 352,60   | 0,3235 | R\$ 466,6600   | R\$ 41.999,4000  |

|       |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |            |        |                |                  |
|-------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|--------|----------------|------------------|
| 1.198 | ED-50222 | 04/2026 | SETOP   | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 270  | R\$ 215,25 | 0,3235 | R\$ 284,8800   | R\$ 76.917,6000  |
| 1.199 | ED-49892 | 04/2026 | SETOP   | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                      | un | 90   | R\$ 946,10 | 0,3235 | R\$ 1.252,1600 | R\$ 112.694,4000 |
| 1.200 | ED-48668 | 04/2026 | SETOP   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                      | m  | 2196 | R\$ 38,83  | 0,3235 | R\$ 51,3900    | R\$ 112.852,4400 |
| 1.201 | ED-50112 | 04/2026 | SETOP   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 15 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                          | m  | 1350 | R\$ 20,86  | 0,3235 | R\$ 27,6000    | R\$ 37.260,0000  |
| 1.202 | ED-50310 | 04/2026 | SETOP   | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO                                                                                                                                                                | un | 90   | R\$ 29,49  | 0,3235 | R\$ 39,0300    | R\$ 3.512,7000   |
| 1.203 | 100860   | 06/2026 | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                                   | un | 90   | R\$ 142,45 | 0,3235 | R\$ 188,5300   | R\$ 16.967,7000  |
| 1.204 | 98110    | 06/2026 | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                                           | un | 90   | R\$ 433,54 | 0,3235 | R\$ 573,7900   | R\$ 51.641,1000  |
| 1.205 | ED-50011 | 04/2026 | SETOP   | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM                                                                                                                                                                                                   | un | 90   | R\$ 76,80  | 0,3235 | R\$ 101,6400   | R\$ 9.147,6000   |
| 1.206 | 00000540 | 06/2026 | SINAPI  | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                     | un | 90   | R\$ 766,78 | 0,3235 | R\$ 1.014,8300 | R\$ 91.334,7000  |
| 1.207 | 00011692 | 06/2026 | SINAPI  | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                  | m² | 97,2 | R\$ 438,61 | 0,3235 | R\$ 580,5000   | R\$ 56.424,6000  |
| 1.208 | 00036790 | 06/2026 | SINAPI  | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM                                                                                                                                                                                  | un | 90   | R\$ 408,70 | 0,3235 | R\$ 540,9100   | R\$ 48.681,9000  |
| 1.209 | ED-50297 | 04/2026 | SETOP   | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO                                                                                   | un | 90   | R\$ 573,63 | 0,3235 | R\$ 759,1900   | R\$ 68.327,1000  |
| 1.210 | 86902    | 06/2026 | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                      | un | 90   | R\$ 345,67 | 0,3235 | R\$ 457,4900   | R\$ 41.174,1000  |
| 1.211 | 86906    | 06/2026 | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                               | un | 180  | R\$ 76,47  | 0,3235 | R\$ 101,2000   | R\$ 18.216,0000  |
| 1.212 | 13.01.01 | 04/2026 | SUDECAP | JANELAS DE ALUMÍNIO - MÁXIMO AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94569                                                                                                                                                                | m² | 432  | R\$ 687,99 | 0,3235 | R\$ 910,5500   | R\$ 393.357,6000 |
| 1.213 | 100661   | 06/2026 | SINAPI  | JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024     | m² | 32,4 | R\$ 110,17 | 0,3235 | R\$ 145,8000   | R\$ 4.723,9200   |

|             |            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                |        |                  |                    |
|-------------|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| 1.214       | 100688     | 06/2026 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un      | 90    | R\$ 1.008,82   | 0,3235 | R\$ 1.335,1700   | R\$ 120.165,3000   |
| 1.215       | 100682     | 06/2026 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un      | 180   | R\$ 1.023,64   | 0,3235 | R\$ 1.354,7800   | R\$ 243.860,4000   |
| 1.216       | ED-50973   | 04/2026 | SETOP   | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un      | 90    | R\$ 618,13     | 0,3235 | R\$ 818,0900     | R\$ 73.628,1000    |
| 1.217       | 101965     | 06/2026 | SINAPI  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M       | 486   | R\$ 128,77     | 0,3235 | R\$ 170,4200     | R\$ 82.824,1200    |
| 1.218       | C4516      | 028     | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²      | 151,2 | R\$ 438,25     | 0,3235 | R\$ 580,0200     | R\$ 87.699,0200    |
| 1.219       | ED-50396   | 04/2026 | SETOP   | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETÍRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 5805  | R\$ 445,48     | 0,3235 | R\$ 589,5900     | R\$ 3.422.569,9500 |
| 1.220       | ED-50266   | 04/2026 | SETOP   | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²      | 5616  | R\$ 8,71       | 0,3235 | R\$ 11,5200      | R\$ 64.696,3200    |
| 1.221       | COTAÇÃO 01 |         | CEMIG   | MODIFICAÇÃO EM REDE TRIFÁSICA, CONTENDO REMOÇÃO DE ,280KM DE REDE TRIFÁSICA CONVENCIONAL, EXTENSÃO DE 0,284KM DE REDE TRIFÁSICA PROTEGIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 1     | R\$ 78.079,52  | 0,3235 | R\$ 103.338,2400 | R\$ 103.338,2400   |
| 1.222       | COTAÇÃO 02 |         | CEMIG   | Extensão de 361de rede em media tensão trifásica 13,8KV com o cabo protegido de 50mm² de 15KV; extensão de 645 metros de rede de baixa tensão trifásica; instalação de 34 postes de concreto devidamente equipados; instalação de 02 transformadores trifásicos de 01 de 45Kva e 01 de 75Kva; instalação de 26 Luminárias de Led ; montagem de 18 estruturas de sustentação da rede a ser instalada; montagem do sistema de aterramento da rede a ser trabalhada; instalação de para raios, chaves fusíveis e aterramentos conforme projeto apresentado. Fornecimento dos materiais a serem utilizados no evento; Montagem da pasta da obra com o dossiê de obra part para apresentação à Cemig junto com o projeto para serem analisados; Marcação das manobras a serem realizadas para a execução dos serviços, realização das mesmas nas datas determinadas pela Cemig com o devido acompanhamento da mesma; Execução dos serviços e entrega da obra à Cemig. | UNIDADE | 1     | R\$ 379.570,00 | 0,3235 | R\$ 502.360,8900 | R\$ 502.360,8900   |
| TOTAL GERAL |            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                |        |                  | R\$ 27.066.344,86  |

ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA

ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA  
ENG. CIVIL CREA 16683/D  
QUALIOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TATIANE DE OLIVEIRA LOPES  
ENG. CIVIL CREA 352496/D MG  
RT MUNICIPAL